

Ajánlatadó:

Tóth Balázs E.V.

8533 Malomsok

Fő u. 60.

Ügyfél:**Érvényességi határidő:**

30 nap

Hűtőkamra hűtési paraméterei 0°C és 10°C között állíthatók.
Digitális termosztát vezérlés automata leolvasztás funkcióval.

Hűtőkamra kamratest 3000 mm*3800 mm alapterületű 2300 mm belmagasságú
NZ80-es panelből, 2 db nyíló ajtóval

Nettó ár 858 000 Ft

Bruttó ár 1 089 660 Ft

A kamratest ára tartalmazza a leszállítást és összeszerelést.

Hűtőkamra gépészet

Hűtőkamra anyagár. Hűtőtest :Zefír Mini IT-FM 30-3-036 B/7E porszórt

Nettó ár 628 700 Ft

Bruttó ár 798 449 Ft

Munkadíj

Elpárologtató és aggregát felszerelését, csővezetékek és elektromos kábelek behúzását (5 fm)

Kondenzvíz lefolyócső kiépítését, hűtőrendszer összeszerelését, beüzemelését, üzempróbáját.

Érintésvédelmi mérését.Elektronikus gázszivárgás mérést,jegyzőkönyv készítést,valamint regisztrálást a k

A munkadíj nem tartalmazza az elektromos betáp vezeték kiépítését.

Nettó 164 000 Ft

Bruttó 208 280 Ft

Árajánlat összesen:

Nettó 1 650 700 Ft

Bruttó 2 096 389 Ft

A gépészeti fő alkatrészek (aggregát illetve hűtőtest) rendelési ideje 2-4 hét

A munka megrendelése esetén fizetési feltétel: anyagár 50%-a előre utalással
Az anyagár fennmaradó részre a leszállított anyagok után történik számlázással.

A végszámla az elvégzett munka átadása-átvétele után 15 napos banki átutalással történik.

Árajánlatkérő neve: Tisztelt Molnár András Kadocsa Úr részére!
Telepítés helye: Devecser

ÁRAJÁNLAT

Kamraszerkezet külső mérete: 3000 mm x 3800 mm x 2380 mm

Kamra belső hőmérséklete: 0-7 °C

Kamraszerkezet szigetelő falazata: I. osztályú, fehér színű (Ral 9002) sima felületű, porszórt lemezborítású önhordó szendvicspanel 80mm-es falvastagsággal, hőhidmentes illesztésekkel, védőfólia-bevonattal.

Padozat: A hűtőkamra rozsdamentes (KO) U-szelvényben felépített, padlózat nélkül.

Ajtó: 2 db fehér színű, megerősített tokozatú, kiemelőpályás zsanérral, kívülről zárható, belülről biztonsági vész-nyitószervezettel ellátott. Mérete: 190 cm x 80 cm.

Kiegészítő elemek: takaróléc és tartószerkezetek szintén fehér kivitelben

1 db IP 54-es hűtőtéri világítás.

* Hűtőtechnika:

Felhasználandó anyagok:

- 1 db kültéri split aggregát
- 1 db KFL típ. elpárologtató elektromos leolvasztó fűtéssel beépítve, fűteskorlátozóval, hőhidmentes tartócsavarokkal
- 1 db Pego elektronika elektromosan bekötve, becsabályozva, digitális kijelzésű hőfokszabályozóval→ Feladata: hőfokszabályozás és kijelzés, túláram védelem, progr. leolvasztás vezérlés, elektromos kapcsolás alsó-és felső hőfokriasztás stb.

Vállalási ár (kamraszerkezet kivitelezése, hűtőtechnikai szerelés): 1.360.000 Ft + Áfa

A vállalási ár a teljes költséget tartalmazza, beleértve a kamraszerkezet és gépészet díját, a telepítés és a beüzemelés költségeit, valamint a kiszállás és szállítás díját.

A betáp kábel kiépítése a Megrendelő feladata.

Megfelelő karbantartás esetén 1 év garanciát biztosítunk.

Az árajánlat 4 m nyomvonal kiépítését tartalmazza az elpárologtató és a kültéri egység bekötési pontja között. A további nyomvonal kiépítési költsége 5.000 Ft + Áfa/m.

A hűtőkamra szállítási határideje a megrendeléstől számított kb. 3-4 hét.

A megrendelés összege a teljes vállalási ár 30%-a. A maradék összeg kifizetése a kamra átadásakor a helyszínen készpénzben történik.

Hűtőkamráinkat az élelmiszeripari előírásoknak megfelelően alakítjuk ki, a felhasznált és beépített anyagok megfelelnek a HACCP, ÁNTSZ és a környezetvédelmi előírásoknak, valamint a magyar és EU által támasztott higiéniai és műszaki követelményeknek. A hűtőtest, hűtőaggregát, vezérlő elektronika CE tanúsítvánnyal rendelkezik.

Várjuk szíves megrendelésüket, tisztelettel,

FRIGO - PROFIL
Hűtőtechnikai Kér. és Szolg. Kft.
1182 Bp., Nagyszombat u. 8.
Adósz.: 13212696-2-43


Hlupik Gyula, ügyvez.

Budapest, 2016 május 30.